

# 御見積書

見積No. D1401/900/251864

見積日 2022年8月5日

様

eペイント・デモ塗装店

工事名：デモ工事\_20220715

〒251-0021

神奈川県藤沢市

鶴沼神明1-5-16ケインズビル3F

電話：0466-54-5656

メール：quest@epaint.jp

合計金額：¥1,246,711

※支払条件並びに有効期限は契約書にて別途定めるものとします。

項目	金額	労務費	材料費
1. 足場工事	192,984	192,984	0
2. 洗浄工事	50,586	50,586	0
3. 塗装工事	615,048	317,094	297,954
直接工事費	858,618		
現場経費	85,861	直接工事費の10%	
工事原価	944,479	直接工事費 + 現場経費	
一般管理費	188,895	工事原価の20%	
見積小計	1,133,374		
消費税	113,337	10%	
見積合計	1,246,711		

## ■建物情報

階層	2
築年数	
屋根形状	入母屋
外壁素材	モルタル
屋根素材	スレート瓦

## ■メモ

## ■見積内訳書

名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
1. 足場工事						
単管ビケ/ブラケット足場		219.3	m	880	192,984	
※小計※					192,984	
2. 洗浄工事						
高圧洗浄 (外壁)		161.1	m <sup>2</sup>	180	28,998	
高圧洗浄 (屋根)		102.8	m <sup>2</sup>	210	21,588	
※小計※					50,586	
3. 塗装工事						
外壁	ガイナ遮熱断熱仕上	131.1	m <sup>2</sup>	2,578	337,976	
屋根	弱溶剤シリコン遮熱仕上	102.8	m <sup>2</sup>	1,901	195,423	
破風板・鼻隠 巾=0.25	弱溶剤アクリルカチオン塗料仕上	32	m	323	10,336	
軒裏 (揚裏)	弱溶剤アクリルカチオン塗料仕上	16	m <sup>2</sup>	1,295	20,720	
横樋	硬質塩ビ用弱溶剤ウレタン仕様	124	m	282	34,968	
縦樋	硬質塩ビ用弱溶剤ウレタン仕様	23.1	m	492	11,365	
養生作業	非塗装面を養生シートで覆う	30	m <sup>2</sup>	142	4,260	
※小計※					615,048	
※総合計※					858,618	

## 見積詳細資料

### ■使用材料一覧

[塗装工事材料]

メーカー	材料名	荷姿	価格	使用量	使用缶数	使用金額	仕入缶数	仕入金額
日進産業	ガイナ遮熱断熱塗料	14 Kg 缶	50,000	52.4 Kg	3.8	187,286	4	200,000
国内メーカー	水性下地調整材	16 Kg 缶	6,500	39.3 Kg	2.5	15,978	3	19,500
国内メーカー	弱溶剤ウレタン塗料	15 Kg缶	12,000	20.4 Kg	1.4	16,344	2	24,000
国内メーカー	弱溶剤屋根用遮熱シーラー	15 Kg 缶	12,000	20.6 Kg	1.4	16,448	2	24,000
国内メーカー	弱溶剤屋根用遮熱シリコン	15 Kg 缶	30,000	30.8 Kg	2.1	61,680	3	90,000
国内メーカー	布マスキータープ	25 m巻	200	36.0 m	1.5	288	2	400
※材料費合計※						298,024		357,900

(注記) 塗料の仕入れは荷姿単位です。再利用できない塗料の場合は差額をご請求する場合があります。

### ■塗装工事施工仕様書

[塗装工事する箇所]

部位	数量・単位	部位	数量・単位
外 壁	131 m <sup>2</sup>		

[仕様] ガイナ遮熱断熱仕上

良質なアクリル樹脂と、特殊セラミックビーズのハイブリッド塗料で、一般的なアクリル塗料の約3倍、ウレタン塗料の約2倍の耐久性を持っています。特殊セラミックが断熱効果と遮熱効果を、より厚く塗ることで遮音効果も発揮します。非常に耐久力が長く、一般環境下で15~20年が目安です。

工程名	商品名	メーカー	塗布量	回数	希釈率(%)	作業間隔	希釈剤
下塗	水性下地調整材	国内メーカー	0.30	1	7	5.0	
上塗2回目	ガイナ遮熱断熱塗料	(株)日進産業	0.20	1	5	2.0	
上塗1回目	ガイナ遮熱断熱塗料	(株)日進産業	0.20	1	5	2.0	

[材料]

品名	荷姿	価格	使用量	材料費
ガイナ遮熱断熱塗料	14 Kg 缶	50,000	49.8Kg	177,921
水性下地調整材	16 Kg 缶	6,500	36.6Kg	14,859

[塗装工事する箇所]

部位	数量・単位	部位	数量・単位
屋 根	103 m <sup>2</sup>		

[仕様] 弱溶剤シリコン樹脂遮熱仕上

工程名	商品名	メーカー	塗布量	回数	希釈率(%)	作業間隔	希釈剤
下塗	弱溶剤屋根用遮熱シーラー	国内メーカー	0.20	1	0	0.0	塗料シンナー
上塗1回目	弱溶剤屋根用遮熱シリコン	国内メーカー	0.15	1	10	0.0	塗料シンナー
上塗2回目	弱溶剤屋根用遮熱シリコン	国内メーカー	0.15	1	10	0.0	塗料シンナー

[材料]

品名	荷姿	価格	使用量	材料費
弱溶剤屋根用遮熱シーラー	15 Kg 缶	12,000	20.6Kg	16,448
弱溶剤屋根用遮熱シリコン	15 Kg 缶	30,000	27.8Kg	55,511
塗料シンナー	16 Kg 缶	3,000	0.0Kg	0
塗料シンナー	16 Kg 缶	3,000	3.1Kg	578

[塗装工事する箇所]

部位	数量・単位	部位	数量・単位
破風板・鼻 隠 巾=0.25	32 m	軒 裏 (揚 裏)	16 m <sup>2</sup>

[仕様] 弱溶剤アクリルカチオン塗料仕上

工程名	商品名	メーカー	塗布量	回数	希釈率(%)	作業間隔	希釈剤
第4種ケレン			0.00	1			
上塗1回目	弱溶剤ウレタン塗料	国内メーカー	0.15	1	5	5.0	塗料シンナー
上塗2回目	弱溶剤ウレタン塗料	国内メーカー	0.15	1	5	5.0	塗料シンナー

[材料]

品名	荷姿	価格	使用量	材料費
弱溶剤ウレタン塗料	15 Kg缶	12,000	6.8Kg	5,471
塗料シンナー	16 Kg缶	3,000	0.4Kg	67

[塗装工事する箇所]

部位	数量・単位	部位	数量・単位
横 樋	124 m	縦 樋	23 m

[仕様] 硬質塩ビ建材用弱溶剤ウレタン仕様

ゴミ、汚れなどを第4種ケレンで落とし、弱溶剤ウレタン塗料の二回塗仕上です。

工程名	商品名	メーカー	塗布量	回数	希釈率(%)	作業間隔	希釈剤
第4種ケレン			0.00	1			
上塗1回目	弱溶剤ウレタン塗料	国内メーカー	0.15	1	5	5.0	塗料シンナー
上塗2回目	弱溶剤ウレタン塗料	国内メーカー	0.15	1	5	5.0	塗料シンナー

[材料]

品名	荷姿	価格	使用量	材料費
弱溶剤ウレタン塗料	15 Kg㊦ト	12,000	12.6Kg	10,054
塗料シンナー	16 Kg㊦ト	3,000	0.7Kg	124

〔塗装工事する箇所〕

部 位	数量・単位	部 位	数量・単位
養生作業	30 m <sup>2</sup>		

〔仕様〕 非塗装面を養生シートで覆う

窓やドアなどの非塗装面を養生シート（マスカー）で覆う作業です。また、建物の周りのエアコン室外機や植木、現場近くに駐車中の車などを飛散した塗料から守るために覆う場合があります。

工程名	商品名	メーカー	塗布量	回数	希釈率(%)	作業間隔	希釈剤
マスキング	布マスカーテープ	国内メーカー	1.20	1	0	0.0	

〔材料〕

品名	荷姿	価格	使用量	材料費
布マスカーテープ	25 m巻	200	36.0m	288